



ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง

เรื่อง เปิดเพียรากลางโครงการก่อสร้างประตุน้ำเปิด-ปิด ลำห้วยชัน หมู่ที่ 4
ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างประตุน้ำเปิด-ปิด ลำห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน
105,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน
ป.ป.ช. ที่ ปช 0035/ว0006 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงขอประกาศเปิดเพียรากลาง
งานโครงการดังกล่าว ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายพะยาว เพราะไธสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างประตุน้ำเปิด - ปิด ลำห้วยขี้หนู หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนนาง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 105,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนนาง จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 105,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งประตูลูกสำหรับเปิด - ปิด จำนวน 1 ชุด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 105,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 5.1 พร. 4 จำนวน 1 แผ่น 5.2 พร. 5 จำนวน 1 แผ่น 5.3 พร. 6 จำนวน 1 แผ่น 5.4 ..
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายคมสันต์ เชื้อกุดรุ.....ประธานกรรมการ 2. นางพรณี สุริยะ.....กรรมการ 3. นางสาวจิตรดา ชนะพาล.....กรรมการ



คำสั่งเทศบาลตำบลบึงสำโรง

ที่ ๑๖๒ /2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ เทศบาลตำบลบึงสำโรง มีความจำเป็นต้องจ้างออกแบบประมาณ มาตั้งจ่ายการใหม่ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างประตุน้ำเปิด-ปิดลำห้วยชีหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

ประเภทงานอาคาร

1. โครงการก่อสร้างประตุน้ำเปิด-ปิดลำห้วยชีหนู หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
- วางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเหล็กสำหรับเปิด-ปิด 1 ชุด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างของทางราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ อัน เนื่องมาจากการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซล และให้กำหนดราคากลางโดยใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับปรุง ใหม่เป็นฐานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. นายคมสันต์ เชื้อกุดรู | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางพรณี สุริยะ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| 3. นางสาวจิตรลดา ชนะพาล | ตำแหน่ง นักพัฒนา ฯ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการพิจารณา กำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เทศบาลตำบลบึง สำโรงได้รับความเสียหาย หากมีปัญหาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้แจ้งนายกเทศมนตรีทราบโดยด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายฉลอง ตรวจนอก)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำเปิด-ปิดลำห้วยชีหนู

ปริมาณงาน - วางท่อค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเหล็กสำหรับเปิด-ปิดน้ำ 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560


แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	80,369.00	1.3375	107,493.54	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			107,493.54	
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง 105,000.00 บาท (ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน งานประตูเปิดปิดน้ำ 1.00 งาน ราคาเฉลี่ย 105,000.00 บาท/งาน					

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

- คณะกรรมการ ฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท
- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นายสุริยา หาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายเพียว เพาะไธสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคมสันต์ เชื้อกุดรู)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางพรรณี สุริยะ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวจิตรลดา ชนะพาล)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภท งานอาคาร
 โครงการ ก่อสร้างประตูปิดระบายน้ำเปิด-ปิดลำห้วยชัน
 ปริมาณงาน - วางท่อค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเหล็กสำหรับเปิด-ปิดน้ำ 1 ชุด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	80,369.00	1.3074	105,074.43	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			105,074.43	
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพียง 105,000.00 บาท (ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน งานประตูปิดน้ำ 1.00 งาน ราคาเฉลี่ย 105,000.00 บาท/งาน					

(ลงชื่อ)

ประมาณการ/ตรวจ

(นายคมสันต์ เชื้ออุดร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

นายสุริยา หาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายพเยาว์ เพระไธสง))

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างประตูระบายน้ำเปิด-ปิดลำห้วยขี้หนู

ปริมาณงาน - วางท่อค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเหล็กสำหรับเปิด-ปิดหน้า 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แบบเลขที่ -

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน/หน่วย บาท	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร								
	- ค่าวัสดุติดตั้งค.ส.ล.เดิม	2.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ดินขุด-ถม	6.00	ลบ.ม.	50.00	300.00	-	-	300.00	
	- หิน 1 พิเศษ	2.00	ลบ.ม.	565.89	1,131.78	-	-	1,131.78	
	- ทราห์ยกบรองพื้น และผสมคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	501.87	1,003.74	-	-	1,003.74	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	20.00	ถุง	130.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	2.00	ถุง	120.00	240.00	-	-	240.00	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 ม.ม.	8.00	เส้น	68.00	544.00	-	-	544.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	72.90	72.90	-	-	72.90	
	- หินใหญ่ปิด	10.00	ลบ.ม.	700.93	7,009.30	-	-	7,009.30	
	- ท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.	4.00	ฟอน	616.82	2,467.28	-	-	2,467.28	
	- ประตูเหล็กขนาด 0.60 x 0.60 เมตร แบบพวงมาลัยหมุน	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
3	ค่าแรงงานเหมารวม	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวม							80,369.00	

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 - ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2560
 - บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง(ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2555)
 - ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลา เฉลี่ยลิตรละ 24.00 - 24.99 บาท
- (ลงชื่อ)



(ประมาณการ)
- (นายคมสันต์ เชื้อกุด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงรายการวัสดุ/ใบเสนอราคา

โครงการ ก่อสร้างประตูปะบายน้ำเปิด-ปิดลำห้วยขี้หนู

ปริมาณงาน - วางท่อค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งประตูเหล็กสำหรับเปิด-ปิดน้ำ 1 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง บำรุงหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เสนอราคา วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

แบบเลขที่ -

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน/หน่วย บาท	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร								
	- ค่าวัสดุกัดแผ่นผนังค.ส.ล.เดิม	2.00	ตร.ม.						
	- ดินขุด-ถม	6.00	ลบ.ม.						
	- หิน 1 พิเศษ	2.00	ลบ.ม.						
	- ทราดยกยาบรองพื้น และผสมคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.						
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	20.00	ถุง						
	- ปูนซีเมนต์ผสม	2.00	ถุง						
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 ม.ม.	8.00	เส้น						
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.						
	- หินใหญ่ละเอียด	10.00	ลบ.ม.						
	- ท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 1.00 ม.	4.00	ฟุต						
	- ประตูเหล็กขนาด 0.60 x 0.60 เมตร แบบพวงมาลัยหมุน	1.00	ชุด						
3	ค่าแรงงานเหมารวม	1.00	งาน						
	รวมค่างานต้นทุน								

คำดำเนินการภาษี+กำไร (Factor F = 1.3074)

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น..... บาท

ตัวอักษร (.....)

กำหนดเป็นราคา.....วัน

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

(.....)

ผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ร้าน.....

ลงวันที่.....เดือน.....ปี.....

พ.ศ. 2560

ຮູ້ແບບຮາກກະຕູ້


โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำเปิด-ปิด สำหรับขี้น้ำ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 โดยวางพอด.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร พร้อมติดตั้งประตูล็อกสำหรับเปิด-ปิดน้ำ 1 ชุด

สถานที่ดำเนินการ	บ้านหัวหมอง หมู่ที่ 4 ต.บึงสำโรง อ.แกลง ส.ภ.ฉะเชิงเทรา
งบประมาณ	105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลบึงสำโรง

રાણપ્રકાશવિજયભાઈ

- มีติดค้างเป็นมดคร
- หากแบบรูปมีตัวหนังสือในชุดเดียวกันให้อยู่ในชุดที่มีของคู่ความและคณะกรรมการตรวจการจ้าง เท่านั้น
- หากผู้รับจ้างกระทำการใดผิดไปจากแบบที่กำหนดโดยไม่แจ้งกับผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทางผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- ก่อนลงมือปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้าง ชำแจงความรู้งานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยทำเป็นหนังสือทราบก่อนนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง/บันทึกตกลงงาน
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง			
แบบ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเปิด-ปิด ล้ำห้วยชัน			
นายทอเกียรติ ไชยธรรมสาร	ผู้ว่าจ้างในอา	เขียนแบบ	นายศุภวัฒน์ นาคสำราญ
นายสมศักดิ์ เลี้ยวคู	ผู้รับจ้างภายนอกจ้าง	ตรวจสอบ	นายสมพงษ์ นกสง
นายสุวิทย์ พงษ์ธรรม	เปิด ทน.บึงสำโรง	เก็บมอบ	วันเดือนปี
นายทอเกียรติ ไชยธรรมสาร	นายก ทน.บึงสำโรง	อนุมัติ	วันที่/จำนวน
			NO Scale
			-
			9 / 5 / 2560
			1/4



NO SCALE

กองช่าง					
เทศบาลตำบลบึงสำโรง					
แบบ					
โครงการก่อสร้างพระตำหนักใต้-ปิตุ - ปิตู ลำห้วยหินปูน					
นายสมชาย โพธิ์ทองรอง	ผู้ว่าราชการอำเภอ	เขียนแบบ	ตรวจสอบ		
นายสมศักดิ์ เกียรติคุณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	คำนวณแบบ	ลงบันทึก	-	
นายสุริยา พานิชิตร	ปลัด อบต.บึงสำโรง	เก็บมอบ	รับมอบ/ปี	9 / 5 / 2560	
นายสมยาว เจริญไธสง	นายก อบต.บึงสำโรง	อนุมัติ	แต่งตั้ง/จำนวนหน้า	2/4	

รูปถ่าย
มาตราส่วน 1 : 50

รูปตัดด้านข้าง
มาตราฐาน 1 : 50

รูปขยายการประกอบแบบ
 มาตราฐาน 1 : 20